



## **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

### **ESCLARECIMENTOS – CPL/CMG-GO**

**Pregão Presencial nº N° 004/2019 – CMG/GO**  
**PROCESSO N° : 2017/0001425**

**Prezados Senhores,**

**Em referência ao Processo supracitado, comunicamos que empresas interessadas em participar do presente certame fizeram os seguintes questionamentos:**

1 - O Edital não informa as quantidades dos itens; 3.8, 8.5 e 8.6. Pode nos informar por favor

Resposta: 3.8 – 02 unidades, 8.5 – 02 unidades e 8.6 – 01 unidade.

2 - ITENS: [1.5](#), [2.16](#), [3.6](#), [4.4](#), [5.4](#), [6.16](#), [7.18](#), [9.5](#) que trata do Cabeamento 12G UHD - RG7 - qual a quantidade de Conectores BNC a ser fornecido?

Resposta: 200 unidades no total.

3 - ITENS [2.15](#), [3.7](#), [6.17](#) que trata do sistema de cabeamento estruturado, qual é a Conectorização das fibras fibra?

Resposta: Ponta tipo LC.

4 - Itens 6.4 e 10.5 Kit de microfone Sem Fio profissional, no descritivo com as especificações requeridas, não trata das especificações do transmissor, somente do receptor, favor fornecer as especificações necessárias para o transmissor;

Resposta: O kit é composto por transmissor e receptor, então neles estão contidos todas as compatibilidades de sinal e frequência.

5 - Os Itens [2.8](#), [7.12](#), [8.2](#), [12.1](#) - Computador estação de Trabalho, não menciona monitores os mesmos serão fornecidos pela Câmara Municipal de Goiânia?

Resposta: Usaremos monitores profissionais já especificados na licitação, porque eles terão dupla função, monitor de sinal e monitor de PC.

6 - Qual a quantidade de racks que deverá ser fornecida e quantas unidades, RU cada rack?

Resposta: 02 unidades de RACKS 19 “ 32RU.

7 - Será fornecido um projeto executivo para a execução da instalação?

Resposta: Sim, já temos um cronograma, tutorial em vídeo, e mapas arquitetônicos e técnicos de todas as unidades de instalação.

8 - As salas possuem Sistema de fornecimento de energia via UPS - No Break?

Resposta: Temos nobreak 5KVA/4000W, mas haverá a necessidade de um engenheiro electricista para acompanhar a instalação.

9 - Qual a disponibilidade de energia elétrica disponível nas referidas salas? Caso haja No Break qual a potência?



Resposta: Tem a disponibilidade em todas as salas, 2 unidades do nobreak 5KVA/4000W, mas haverá a necessidade de um engenheiro eletricista para acompanhar a instalação.

10 - As salas possuem ar condicionado adequado para o funcionamento dos equipamentos que serão fornecidos?

Resposta: Possuem, todas estarão com ar condicionado adequados.

11 - Abaixo do quadro de DISCRIMINAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS do Anexo V – Carta Proposta (Modelo), existe a seguinte observação::: “””Obs. A planilha de quantitativo de mão de obra deverá estar junto a esta Proposta.”””.

Gostaríamos de saber que tipo de planilha é esta e solicitar que nos seja enviado um modelo de preenchimento.

Resposta: Planilha com os nomes dos profissionais, função, registro DRT, ou órgão regulador e identidade.

Item	Nome do trabalhador	Função na Obra	Registro DRT. C Órgão Regulador	Doc. Identidade

12 - Os catálogos ou folders dos equipamentos mencionados no item 6.1.4 do edital devem ser anexados à Proposta de Preços (envelope nº 1)?

Resposta: Sim, devem ser anexados às Propostas.

13 - Caso afirmativo, os catálogos ou folders podem ser entregues em meio digital, como pendrive ?

Resposta: Os catálogos ou folders devem podem ser entregues em meio digital, pendrive.

Obs.: Todos os questionamentos foram respondidos pela equipe técnica da Diretoria de Comunicação da CMG. Conforme documentos ANEXADOS ao Processo.

Goiânia, 04 de dezembro de 2019.

Antônio Henrique Guimarães Isecke  
PREGOEIRO DA CMG